

ZAŁĄCZNIK NR 3.2 - Zestawienie powierzchni przewidzianej humusowania

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1844R CHRZĄSTÓWKA - NIEPLA - PRZYBÓWKA - BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI PRZYBÓWKA						
Nr przekroju	Kilometr	Długość	Średnia długość	Odległość	Powierzchnia	Objętość (gr.warstwy 10cm)
		mb	mb	mb	m ²	m ³
1	0+025	1,25				
2	0+050	0,80	1,03	50,0	51,3	5,1
3	0+075	0,35	0,58	25,0	14,4	1,4
4	0+100	1,75	1,05	25,0	26,3	2,6
5	0+125	2,05	1,90	25,0	47,5	4,8
6	0+150	0,00	1,03	25,0	25,6	2,6
7	0+175	1,70	0,85	25,0	21,3	2,1
8	0+200	2,25	1,98	25,0	49,4	4,9
9	0+225	2,45	2,35	25,0	58,8	5,9
10	0+250	0,00	1,23	25,0	30,6	3,1
11	0+275	2,10	1,05	25,0	26,3	2,6
12	0+300	1,75	1,93	25,0	48,1	4,8
13	0+325	1,90	1,83	25,0	45,6	4,6
14	0+350	2,00	1,95	25,0	48,8	4,9
15	0+375	2,30	2,15	25,0	53,8	5,4
16	0+400	0,00	1,15	25,0	28,8	2,9
17	0+425	1,45	0,73	25,0	18,1	1,8
18	0+450	1,15	1,30	25,0	32,5	3,3
19	0+475	0,80	0,98	26,5	25,8	2,6
Suma:					652,7	65,3