

ZAŁĄCZNIK NR 3.3 - Tabela robót ziemnych

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1844R CHRZĄSTÓWKA - NIEPLA - PRZYBÓWKA - BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI PRZYBÓWKA								
Nr przekroju	Kilometr	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odległość	Objętość	
		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp
		+	-	+	-		+	-
		m ²		m ²			mb	m ³
1	0+025	0,05	0,30					
2	0+050	0,50	0,10	0,28	0,20	50,00	13,8	10,0
3	0+075	0,40	0,05	0,45	0,08	25,00	11,3	1,9
4	0+100	0,50	0,40	0,45	0,23	25,00	11,3	5,6
5	0+125	0,40	0,50	0,45	0,45	25,00	11,3	11,3
6	0+150	0,50	0,00	0,45	0,25	25,00	11,3	6,3
7	0+175	0,45	0,40	0,48	0,20	25,00	11,9	5,0
8	0+200	0,45	0,60	0,45	0,50	25,00	11,3	12,5
9	0+225	0,45	0,65	0,45	0,63	25,00	11,3	15,6
10	0+250	0,40	0,00	0,43	0,33	25,00	10,6	8,1
11	0+275	0,45	0,55	0,43	0,28	25,00	10,6	6,9
12	0+300	0,45	0,45	0,45	0,50	25,00	11,3	12,5
13	0+325	0,40	0,45	0,43	0,45	25,00	10,6	11,3
14	0+350	0,35	0,50	0,38	0,48	25,00	9,4	11,9
15	0+375	0,50	0,65	0,43	0,58	25,00	10,6	14,4
16	0+400	0,45	0,00	0,48	0,33	25,00	11,9	8,1
17	0+425	0,45	0,35	0,45	0,18	25,00	11,3	4,4
18	0+450	0,45	0,20	0,45	0,28	25,00	11,3	6,9
19	0+475	0,50	0,10	0,48	0,15	26,50	12,6	4,0
					SUMA:		203,2	156,5