

Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie

Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1	45000000-7 45421000-4 45421150-0	45000000-7 45421000-4 45421150-0	Roboty budowlane Roboty w zakresie stolarki budowlanej Instalowanie stolarki niemetalowej Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w parterze budynku oraz montaż ścianki aluminiowej z drzwiami		
1.1	Analiza własna: KNNRw 0003 0702-0100		Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych. Analogia - nowe okno z profili aluminiowych spełniające rolę okna napowietrzającego do klatki schodowej z siłownikami - szkło bezpieczne - nr O.0.1	6,6150	m2
			Obmiar: $2,7 * 2,45 = 6,6150$		
1.2	KNRw 0401 0353-0700		Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	3,0000	szt.
			Obmiar: 3,0000		
1.3	Analiza własna: KNRw 0202 1204-0300		Drzwi drewniane przeciwpożarowe EI30 o powierzchni do 2 m2 - D 0.2 i D 0.5	3,6984	m2
			Obmiar: $(0,92 * 2,01) * 2 = 3,6984$		
1.4	Analiza własna: KNRw 0202 1204-0500		Drzwi drewniane przeciwpożarowe EI 30 o powierzchni ponad 2 m2. - D 0.4	2,2550	m2
			Obmiar: $1,1 * 2,05 = 2,2550$		
1.5	Analiza własna: KNRw 0401 0438-0100		Rozebranie ścianki działowej szklonej profili aluminiowych	16,8850	m2
			Obmiar: $(2,5 + 1,5 + 1,5) * 3,07 = 16,8850$		
1.6	Analiza własna: KNRw 0202 1040-0100		Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe EI 30- szkło bezpieczne	2,1000	m2
			Obmiar: $1,0 * 2,1 = 2,1000$		
1.7	KNRw 0202 1040-0500		Ścianki aluminiowe EI 60- szkło bezpieczne	4,3625	m2
			Obmiar: $(2,35 * 2,75) - 2,1 = 4,3625$		
2	45000000-7 45421000-4 45421150-0	45000000-7 45421000-4 45421150-0	Roboty budowlane Roboty w zakresie stolarki budowlanej Instalowanie stolarki niemetalowej Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w parterze budynku + montaż ścianki działowej aluminiowej		
2.1	KNNRw 0003 0702-0100		Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych. Analogia - nowe okno z profili aluminiowych w klasie odporności ogniowej EI 60 - okno O.1.1.	7,7000	m2
			Obmiar: $2,8 * 2,75 = 7,7000$		
2.2	Analiza własna: KNRw 0202 1204-0500		Drzwi drewniane przeciwpożarowe EI 30 o powierzchni ponad 2 m2. - D 1.5	2,2550	m2
			Obmiar: $1,1 * 2,05 = 2,2550$		

Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie

Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
2.3	Analiza własna: KNRw 0202 1040-0200		Drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe EI 30 z nasświetlem EI 60 - D 1.4 (szkło bezpieczne)	5,4250	m2
			Obmiar: $1,75 * 3,1 = 5,4250$		
2.4	Analiza własna: KNRw 0202 1040-0100		Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe EI 30- szkło bezpieczne	6,3000	m2
			Obmiar: $(1,0 * 2,1) * 3 = 6,3000$		
2.5	Analiza własna: KNRw 0202 1040-0500		Ścianki aluminiowe EI 60 - szkło bezpieczne	13,2250	m2
			Obmiar: $\{ (2,35 * 3) * 2 \} - (2 * 2,1) + (1,75 * 3,1) - 2,1 = 13,2250$		
3	45000000-7 45421000-4 45421150-0	45000000-7 45421000-4 45421150-0	Roboty budowlane Roboty w zakresie stolarki budowlanej Instalowanie stolarki niemetalowej Montaż ścianki działowej aluminiowej EI 60 z drzwiami EI 30 - II Piętro		
3.1	Analiza własna: KNRw 0202 1040-0500		Ścianki aluminiowe EI 60 - szkło bezpieczne	8,3125	m2
			Obmiar: $(2,25 * 2,75) - 2,1 + (2,3 * 2,75) - 2,1 = 8,3125$		
3.2	Analiza własna: KNRw 0202 1040-0100		Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe EI 30- szkło bezpieczne	4,2000	m2
			Obmiar: $(1,0 * 2,1) * 2 = 4,2000$		
4	45000000-7 45421000-4 45421150-0	45000000-7 45421000-4 45421150-0	Roboty budowlane Roboty w zakresie stolarki budowlanej Instalowanie stolarki niemetalowej Montaż ścianki działowej aluminiowej EI 60 z drzwiami EI 30 - III Piętro		
4.1	Analiza własna: KNRw 0202 1040-0500		Ścianki aluminiowe EI 60 - szkło bezpieczne	8,3125	m2
			Obmiar: $(2,25 * 2,75) - 2,1 + (2,3 * 2,75) - 2,1 = 8,3125$		
4.2	Analiza własna: KNRw 0202 1040-0100		Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe EI 30- szkło bezpieczne	4,2000	m2
			Obmiar: $(1,0 * 2,1) * 2 = 4,2000$		
5	45000000-7 45421000-4 45421150-0	45000000-7 45421000-4 45421150-0	Roboty budowlane Roboty w zakresie stolarki budowlanej Instalowanie stolarki niemetalowej Montaż ścianki działowej aluminiowej EI 60 z drzwiami EI 30 - IV Piętro		
5.1	Analiza własna: KNRw 0202 1040-0500		Ścianki aluminiowe EI 60 - szkło bezpieczne	8,0375	m2

Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie

Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
			Obmiar: $(2,25 * 2,75) - 2,1 + (2,2 * 2,75) - 2,1 = 8,0375$		
5.2	Analiza własna: KNRw 0202 1040-0100		Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe EI 30- szkło bezpieczne	4,2000	m2
			Obmiar: $(1,0 * 2,1) * 2 = 4,2000$		
6	45000000-7 45421000-4 45421150-0	45000000-7 45421000-4 45421150-0	Roboty budowlane Roboty w zakresie stolarki budowlanej Instalowanie stolarki niemetalowej Montaż ścianki działowej aluminiowej EI 60 z drzwiami EI 30 - V Piętro		
6.1	Analiza własna: KNRw 0202 1040-0500		Ścianki aluminiowe EI 60 - szkło bezpieczne	8,3125	m2
			Obmiar: $(2,25 * 2,75) - 2,1 + (2,3 * 2,75) - 2,1 = 8,3125$		
6.2	Analiza własna: KNRw 0202 1040-0100		Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe EI 30- szkło bezpieczne	4,2000	m2
			Obmiar: $(1,0 * 2,1) * 2 = 4,2000$		
7	45000000-7 45421000-4 45421150-0	45000000-7 45421000-4 45421150-0	Roboty budowlane Roboty w zakresie stolarki budowlanej Instalowanie stolarki niemetalowej Montaż ścianki działowej aluminiowej EI 60 z drzwiami EI 30 - VI Piętro		
7.1	Analiza własna: KNRw 0202 1040-0500		Ścianki aluminiowe EI 60 - szkło bezpieczne	8,4500	m2
			Obmiar: $(2,3 * 2,75) - 2,1 + (2,3 * 2,75) - 2,1 = 8,4500$		
7.2	Analiza własna: KNRw 0202 1040-0100		Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe EI 30- szkło bezpieczne	4,2000	m2
			Obmiar: $(1,0 * 2,1) * 2 = 4,2000$		
8	45000000-7 45421000-4	45000000-7 45421000-4	Roboty budowlane Roboty w zakresie stolarki budowlanej Montaż okien oddymiających i drzwi EI 30 - VII Piętro		
8.1	Analiza własna: KNRw 0003 0702-0100		Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych. Analogia - nowe okna z profili aluminiowych spełniające rolę okna oddymiającego wyposażone w siłowniki do uchylania - nr 7.1 i 7.2 pow. czynna oddymiania 1,8	7,0500	m2
			Obmiar: $(2,35 * 1,5 * 2) = 7,0500$		
8.2	KNRw 0202 1204-0300		Drzwi stalowe przeciwpożarowe, jednostronne o powierzchni do 2 m2. EI 30	1,6482	m2
			Obmiar: $0,82 * 2,01 = 1,6482$		
8.3	KNRw 0202 1204-0400		Drzwi stalowe przeciwpożarowe, jednostronne o powierzchni ponad 2 m2. EI 30	2,0502	m2
			Obmiar: $1,02 * 2,01 = 2,0502$		

Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie

Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
9	45000000-7	45000000-7	Roboty budowlane Przebudowa schodów zewnętrznych - dostosowania do wymagań p.poż		
9.1	KNRw 0201 0304-0200		Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m - grunt kategorii III.	5,5000	m3
			Obmiar: $4,4 * 1,25 = 5,5000$		
9.2	KNRw 0202 0206-0500		Ściany betonowe, o grubości 20 cm, dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ściany.	1,0000	m2
			Obmiar: 1,0000		
9.3	KNRw 0202 0603-0100		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, bitumiczne pionowe, z emulsji asfaltowej pierwsza warstwa.	6,2500	m2
			Obmiar: $(0,3 + 0,3 + 4,4) * 1,25 = 6,2500$		
9.4	KNNRw 0001 0318-0100		Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, o ścianach pionowych, w gruntach kategorii I-III	3,9375	m3
			Obmiar: $(4,5 * 0,7) * 1,25 = 3,9375$		
9.5	KNRu 0202 2810-0401		Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 20x30 na zaprawie , grubość warstwy zaprawy klejowej 4mm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa)	9,3750	m2
			Obmiar: $(5,05 * 1,5) + (0,15 * 1,5 * 8) = 9,3750$		
9.6	KNRu 0202 2802-0400		Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES o wymiarach 20x30 na zaprawie klejowej, grubość warstwy zaprawy klejowej 4mm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa)	2,1000	m2
			Obmiar: $3,5 * 0,6 = 2,1000$		
9.7	KNRu 0202 2809-0201		Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 12,5x25 na zaprawie klejowej, w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa)	5,0500	m
			Obmiar: $(5,05 - 1,2) + (0,15 * 8) = 5,0500$		
9.8	Analiza własna: KNRw 0202 1207-0200		Balustrady schodowe rurowe ze stali nierdzewnej obsadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg.	5,1000	m
			Obmiar: $5,10 = 5,1000$		