

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Remont drogi powiatowej Nr 1955R Niżna Łąka-Bóbrka w km 2+105 - 3+713
Remont Droga powiatowa Nr 1955R Niżna Łąka-Bóbrka

Adres:

Kody CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

Inwestor:
Bieszczadzka 1
38-400 Krosno

Wykonawca:

Sporządził: mgr inż. Marek Pepera
Sprawdził:
Data opracowania: sierpień 2015

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
W KROŚNIE



Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45100000-8 CPV	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	KNNR 1 0111-0200 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim - ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH (3713,0-2105,0)/1000	km		1,608
			km	1,608	
1.2	KNR 2-01 0209-0201 D-06.03.01	Ścięcie zawyżonego pobocza i odsłonięcie krawędzi jezdni wykonywane mechanicznie, wys. pobocza śr, 20 cm, na całej szerokości, wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. do 1 km. Grunt kat. III (B.I. nr 8/96)	m ³		321,600
	km 2+105 - 3+713	(3713,0-2105,0)*0,5*0,2*2	m ³	321,600	
2	45233000-9 CPV	PODBUDOWA			
2.1	KNR 2-31 0107-0100 D-04.04.02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszywa Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³		553,120
		6914,0*0,08	m ³	553,120	
3	45233120-6 CPV	NAWIERZCHNIA I POBOCZA			
3.1	KNR 2-31 0311-0100 D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m ²		6 753,600
		(3713,0-2105,0)*4,2	m ²	6 753,600	
3.2	KNR 2-31 0311-0500 D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm	m ²		6 432,000
		(3713,0-2105,0)*4,0	m ²	6 432,000	
3.3	KNNR 6 0204-0600 D-06.03.01a	Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm	m ²		1 608,000
		2*(3713,0-2105,0)*0,5	m ²	1 608,000	